



S.C. FLA CONSTRUCT S.R.L

✉ Oraș Liteni, str. Drumul Livezii - Nr. 11
📄 RC: J33/744, CUI: 33552800
☎ Tel: 0746.060.177

Nr. 02 / 11.09.2023

CLARIFICĂRI

privind achiziția publică pentru
Construire teren de sport în satul Pârteștii De Sus, comuna Cacica, județul Suceava

Ca urmare a solicitării de clarificări nr. 7537 din 08.09.2023 cu privire la obiectivul de investiție „Construire teren de sport în satul Pârteștii De Sus, comuna Cacica, județul Suceava” vă oferim următoarele răspunsuri.

1. Întrebare 1:

În devizul INSTALAȚII ELECTRICE-ILUMINAT TEREN DE SPORT, se solicită proiectoare LED 100w, pentru exterior, IP 65 cu suport montare = 8 buc. De asemenea, încercările pt. Cablurile aferente sunt 8 buc, racordări cabluri 8 buc, cutier sig. 8 buc. Însă în planșa E-3 Plan iluminat teren de sport apar figurate 16 buc. Proiectoare IP65, 400 w LED. Pe planul rețelelor electrice apar tot proiectoare 400w. Vă rugăm să clarificați numărul de proiectoare. Vă rugăm să modificați în consecință cantitățile din devizul de inst. Electrice iluminat teren de sport. §

Răspuns 1: Numărul de proiectoare este 16 buc - IP65 400W LED (Atașat clarificării găsiți listele de cantități modificate).

2. Întrebare 2:

Având în vedere formularul F4 cu Dotări teren de sport vă rugăm să puneți la dispoziție fișe tehnice sau detalii cu specificațiile pentru băncile solicitate pentru teren de sport.

Răspuns 2: Atașat răspunsului privind clarificările găsiți atașat Fișele tehnice dotările pentru teren de sport.

S.C. FLA CONSTRUCT S.R.L.
Ing. Florescu Pavel Andrei



Formular F3

Obiectiv: 0423 CONSTRUIRE TEREN DE SPORT-PARTESTII DE SUS, COM. CACICA, JUD. SUCEAVA
 Proiectant: SC FLA CONSTRUCT SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 C2-TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL

Categorie: 07 Inst.el.iluminat teren sport

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Symbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
1	EF03A1 82	BUCATA	1.00000	3,516.9675	3,516.97
				525.6000	525.60
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				4,042.5675	4,042.57

2	EH05C1 82	BUCATA	1.00000	0.0000	0.00
				277.2000	277.20
				300.0000	300.00
				0.0000	0.00
				577.2000	577.20
3	W2F01XA 93	BUCATA	16.00000	1,403.9400	22,463.04
				111.0000	1,776.00
				300.0000	4,800.00
				0.0000	0.00
				1,814.9400	29,039.04

4	W2F08A01 82	BUCATA	16.00000	141.2441	2,259.91
				27.9600	447.36
				0.0000	0.00

CITIRE CIGIAPANITA MONTATA IN STAIID DE RETONI SAIU METAI

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	asimilat -RLE2RC156A			0.0000 169.2041	0.00 2,707.27
5	W2E17A 99	BUCATA	1.00000	1,277.4324 82.2000	1,277.43 82.20
	PUNCT APRINDERE MANUALA/AUTOMATA A ILUMIN.CU SENZOR CREPUSCULAR			0.0000 0.0000	0.00 0.00
6	W2G01A03 82	M	132.00000	1,359.6324 8.6276 0.7308	1,359.63 1,138.84 96.47
	MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,151-0,250 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT			0.0000 0.0000	0.00 0.00
				9.3584	1,235.31

L: 12301 -M :4805650 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S 8778					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
7	TSA16J2 82	M CUB	33.00000	0.0000	0.00
				74.7000	2,465.10
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				74.7000	2,465.10
8	WZH04A1 82	M CUB	8.00000	78.7500	630.00
				13.6800	109.44
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				92.4300	739.44
9	TSD18C1 82	M CUB	25.00000	0.6000	15.00
				37.2000	930.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				37.8000	945.00
10	WZG13A 99	M	132.00000	6.9700	920.04
				4.2000	554.40
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				11.1700	1,474.44
11	EC11E1 82	BUCATA	16.00000	60.5460	968.74
				61.2000	979.20
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				121.7460	1,947.94
12	EH01A1 82	BUCATA	16.00000	0.0000	0.00
				23.1000	369.60
				0.0000	0.00

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,AD.<2M,T.TARE

STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE

CABL.EN.EL.NEARMAT CU COND.CU/AL CU IZOL. PVC MONTAT PRIN STILP METAL, SECT. 2X2,5 SAU 4X4

L: WZL073 -M :4801907 -CABLU ENERGIE CVY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U.S.8778

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X35+16 SAU 3X50+25MMP

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
13	EF09A1 82	BUCATA	16.00000	0.0000 23.1000 0.0000 2.1000 0.0000 0.0000 2.1000	0.00 369.60 0.00 33.60 0.00 0.00 33.60
14	TRIAC02C1 82	TONE	1.00000	0.0000 16.5000 0.0000 0.0000 16.5000	0.00 16.50 0.00 0.00 16.50
	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMMP \$				
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL RAMPA-VAGON CATEG.1 *\$				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Symbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	TRI1AC12F1 82	TONE	1.00000	0.0000	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..AUTO-RAMPA,TEREN CTG.1 \$				16.50
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
16	TRA01A30 82	TONE	1.00000	0.0000	16.50
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$				0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
17	TRB05A12 82	TONE	1.00000	0.0000	15.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$				15.00
				42.8997	42.90
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				42.8997	42.90
	Cheltuieli directe				15.00
	Alte cheltuieli directe				47,027.03
	Contrib.Asigurat.Munca	2.250%	196.25		196.25
	TOTAL CHELT. DIRECTE		33,189.96	8,918.31	47,223.28
	Cheltuieli indirecte	Io =	9.000% x To	15.00	4,250.09
	Profit	Po =	5.000% x (To+Io)		2,573.67
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po			54,047.04

PROIECTANT
SC FLA CONSTRUCT SRL



Beneficiar: COMUNA CACICA, JUD. SUCEAVA

Executant:

Proiectant: S.C. FLA CONSTRUCT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN SATUL PĂRTEȘTII DE SUS, COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA

Obiectul: FISE TEHNICE

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 1 Porți de fotbal

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice	UM	Cantitate	Corespondența Propunerii tehnice cu specificațiile tehnice.	Producător
1	Parametri tehnici si functionali: Caracteristici tehnice: - Porti metalice, zincate, vopsite cu plase Specificatii caracteristici: PORTI FOTBAL • Dimensiuni 300x200x100cm • confectionate fier zincat; • vopsite în camp electrostatic	B	2		
2	PLASA PORTI FOTBAL 3 X 2 – caracteristici tehnice • confectionate din fibre tesute de Polipropilena de inalta				

	<p>tenacitate, cu excelenta protectie UV;</p> <ul style="list-style-type: none"> • grosimea firului 4 mm (standard) – 5 mm, marimea ochiului 100 mm; • forma ochi: patrat (standard) sau hexagonal; • uloare alba 			
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standard relevante Fabricat conform normelor europene</p>			
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Termenul de rezolvare al problemei in perioada de garantie: 3 zile Garantia: 5 ani</p>			



Întocmit,
In. Florescu Pavel Andrei

Beneficiar: COMUNA CACICA, JUD. SUCEAVA

Executant:

Proiectant: S.C. FLA CONSTRUCT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN SATUL PÂRTEȘII DE SUS, COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA

Obiectul: FISE TEHNICE

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 2 Fileu de tenis

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice	UM	Cantitate	Corespondența Propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Producător
1	Parametri tehnici si functionali: Caracteristici tehnice: Fileu de tenis cu stalpi tenis cu intinzator cablu fileu, prevazut cu socluri pentru fixare la sol.	B	1		
2	Specificatii caracteristici: Caracteristici fileu: Material fileu: polietilena HD cu grosime de 3mm Primele 6 randuri de ochiuri dublate pentru o rezistenta mai mare. Banda superioara alba – Poliester 110mm – conform standardelor, Partile laterale din banda neagra de poliester. Cablu de tensionare din otel cu invelis de plastic.				

3	<p>Dimensiune oficiala 12,75 x 1,07 m</p> <p>Caracteristici stâlpi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Confectionati din otel 80x80x3mm; -Vopsiti in camp electrostatic; -Bucăți: 2; -Include sistemul de tensionare a cablului; -Prevazut cu socluri pentru fixare la sol; 				
4	<p>Conditii privind conformitatea cu standard relevante</p> <p>Fabricat conform normelor europene</p>				
	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Termenul de rezolvare al problemei in perioada de garantie: 3 zile</p> <p>Garantia: 5 ani</p>				

Întocmit,
In. Florescu Pavel Andrei



Beneficiar: COMUNA CACICA, JUD. SUCEAVA

Executant:

Proiectant: S.C. FLA CONSTRUCT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN SATUL PÂRTEȘȚII DE SUS, COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA

Obiectul: FISE TEHNICE

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 6 Fileu volei

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice	UM	Cantitate	Corespondența Propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Producător
1	Parametri tehnici si functionali: Caracteristici tehnice: - Sistem de joc volei cu stalpi si plasa Specificatii caracteristici: Stalpi volei - Conform regulament volei, FIVB - Profil: profil special intarit de aluminiu, profil oval 120x100 mm - Material:aluminiu, vopsit in camp electrostatic - Inaltime reglabila a fileului 2,43 m (pentru barbati) ; 2,24 m (pentru femei) - Sistem intidere plasa inclus - Elementele de prindere plasei si mecanismul de intindere	B	1		
2					

	<p>directionate spre afara terenului de joaca</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cupe fixare <p>Plase volei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grosime fir: 3 mm – alb, fara noduri - Cablu otel: 4 mm - Lungime cablu otel: 11,70 m - Dimensiuni: L: 9,5 m, h: 1 m - Dimensiune ochi: 10x10 cm - 4 puncte de prindere: 2 pe fiecare latura a fileului <p>Conditii privind conformitatea cu standard relevante</p> <p>Fabricat conform normelor europene</p>				
3	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Termenul de rezolvare al problemei in perioada de garantie: 3 zile</p>				

Întocmit,
In. Florescu Pavel Andrei



Beneficiar: COMUNA CACICA, JUD. SUCEAVA

Executant:

Proiectant: S.C. FLA CONSTRUCT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN SATUL PÂRTEȘII DE SUS, COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA

Obiectul: FISE TEHNICE

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 7 Cosuri de baschet

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice	UM	Cantitate	Corespondența Propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Producător
1	Parametri tehnici și funcionali: Caracteristici tehnice: - Consola baschet monostalp regrabila Specificatii caracteristici: Consola baschet monostalp regrabila: Stalpul confectionat din teava de 10x10cm - panou 120 x 90 cm - Inel de baschet si plasa inel standard; - Elemente metalice vopsite in camp electrostatic	B	2		
2					

3	<p>- Fixarea pe sol se face prin betonare la o adancime de 50 cm</p> <p>- Proiectia panoului in teren 100 cm;</p> <p>Conditii privind conformitatea cu standard relevante</p> <p>Fabricat conform normelor europene</p>				
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Termenul de rezolvare al problemei in perioada de garantie: 3 zile</p>				

Întocmit,

In. Florescu Pavel Andrei

